



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: JOÃO CAETANO - ITAMBI 3º DISTRITO META 2.1

TABELA RESUMO DE VIAS

NOME	EXTENSÃO	CAIXA + MFC (TERRAPLANAGEM)			ÁREA DE IMPRIMAÇÃO E CBUQ			MEIO-FIO TRECHO RETO	MEIO-FIO TRECHO CURVO	CALÇADAS		
		LARGURA	ÁREA	VOLUME	LARGURA	ÁREA	VOLUME	EXTENSÃO	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	VOLUME
RUA QUATORZE	229,00	7,90	1.809,10	814,10	7,00	1603,00	80,15					
RUA QUINZE	229,00	7,90	1.809,10	814,10	7,00	1603,00	80,15					
RUA SEIS	229,00	7,90	1.809,10	814,10	7,00	1603,00	80,15					
RUA ONZE	163,00	7,90	1.287,70	579,47	7,00	1141,00	57,05					
RUA DEZ	176,00	7,90	1.390,40	625,68	7,00	1232,00	61,60					
RUA DOZE	229,00	7,90	1.809,10	814,10	7,00	1603,00	80,15					
RUA TRINTA E QUATRO	247,00	7,90	1.951,30	878,09	7,00	1729,00	86,45					
RUA DEZESSEIS	168,00	7,90	1.327,20	597,24	7,00	1176,00	58,80					
TOTAL	1.670,00		13.193,00	5.936,85		11.690,00	584,50	3.236,88	54,62	1,50	4.937,25	493,73

NOTA 1: Conforme "PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO"