



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: JOÃO CAETANO - ITAMBI 3º DISTRITO

TABELA RESUMO DE VIAS

| NOME | EXTENSÃO | CAIXA + MFC (TERRAPLANAGEM) | | | ÁREA DE IMPRIMAÇÃO E CBUQ | | | MEIO-FIO TRECHO RETO | MEIO-FIO TRECHO CURVO | CALÇADAS- COM DESCONTO DAS RAMPAS | | |
|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| | | LARGURA | ÁREA | VOLUME | LARGURA | ÁREA | VOLUME | EXTENSÃO | | LARGURA | ÁREA | VOLUME |
| RUA TREZE | 800,00 | 7,90 | 6.320,00 | 2.844,00 | 7,00 | 5600,00 | 280,00 | 1250,79 | 170,92 | 1,50 | 1978,93 | 197,89 |
| RUA DEZESSETE | 687,00 | 7,90 | 5.427,30 | 2.442,29 | 7,00 | 4809,00 | 240,45 | 1334,60 | 34,15 | 1,50 | 2.004,20 | 200,42 |
| RUA DEZOITO | 567,00 | 7,90 | 4.479,30 | 2.015,69 | 7,00 | 3969,00 | 198,45 | 1098,18 | 30,51 | 1,50 | 1646,14 | 164,61 |
| RUA DEZESSEIS | 223,00 | 7,90 | 1.761,70 | 792,77 | 7,00 | 1561,00 | 78,05 | 334,51 | | 1,50 | 433,38 | 43,34 |
| TOTAL | 2.277,00 | | 17.988,30 | 8.094,74 | | 15.939,00 | 796,95 | 4.018,08 | 235,58 | | 6.062,65 | 606,27 |

NOTA 1: Conforme "PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO"